
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid.
322
ADRES INWESTYCJI : Raczyn
INWESTOR : Gmina Czarnożyty
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Buła
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.46595	km km	0.466	
				RAZEM	0.466
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 465.95*3.7+55	m ² m ²	1779.015	
				RAZEM	1779.015
3	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (465.95*3.7+55)*0.2	m ³ m ³	355.803	
				RAZEM	355.803
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 (465.95*3.7+55)*0.2	m ³ m ³	355.803	
				RAZEM	355.803
5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1779.015	m ² m ²	1779.015	
				RAZEM	1779.015
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (grubość warstwy 12cm) Krotność = 0.6 1779.015	m ² m ²	1779.015	
				RAZEM	1779.015
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (grubość warstwy 8 cm) Krotność = 0.8 1779.015	m ² m ²	1779.015	
				RAZEM	1779.015
8	KNNR 6 0110-04 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych gr. 4 cm (podbudowy z destruktu asfaltowego przekruszonego w kruszarce o frakcji od 25mm gr 7 cm) Krotność = 1.75 465.95*3.6+10	m ² m ²	1687.420	
				RAZEM	1687.420
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 465.95*3.5+10	m ² m ²	1640.825	
				RAZEM	1640.825
10	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - obsypanie poboczy 465.95*0.5*2	m ² m ²	465.950	
				RAZEM	465.950
11	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 465.95*0.3*2	m ² m ²	279.570	
				RAZEM	279.570
12	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 8*0.3	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400