
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid. 440
ADRES INWESTYCJI : Raczyn
INWESTOR : Gmina Czarnożyty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Buła
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.42476	km km	1.425	
				RAZEM	1.425
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1424.76*4.2+6*5*1+16*3+80	m ² m ²	6141.992	
				RAZEM	6141.992
3	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (grubość warstwy 10cm) Krotność = 0.5 6141.992	m ² m ²	6141.992	
				RAZEM	6141.992
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (grubość warstwy 5 cm) Krotność = 0.5 1424.76*4.1+6*5*1+16*3+80	m ² m ²	5999.516	
				RAZEM	5999.516
5	KNNR 6 0110-04 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych gr. 4 cm (podbudowy z destruktu asfaltowego przekruszonego w kruszarce o frakcji od 25mm gr 7 cm) Krotność = 1.75 5999.516	m ² m ²	5999.516	
				RAZEM	5999.516
6	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1424.76*4.0+16*3+80	m ² m ²	5827.040	
				RAZEM	5827.040
7	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - obsypanie poboczy 1424.76*0.5*2-6*5*1	m ² m ²	1394.760	
				RAZEM	1394.760
8	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1424.76*0.3*2	m ² m ²	854.856	
				RAZEM	854.856
9	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 9*0.3	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700