
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gromadzice na dz. nr
ewid. 547
ADRES INWESTYCJI : Gromadzice
INWESTOR : Gmina Czarnożyty
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Buła
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.74136	km km	0.741	
				RAZEM	0.741
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 741.36*4.2+22	m ² m ²	3135.712	
				RAZEM	3135.712
3	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (grubość warstwy 10cm) Krotność = 0.5 741.36*4.2+22	m ² m ²	3135.712	
				RAZEM	3135.712
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (grubość warstwy 5 cm) Krotność = 0.5 741.36*4.2+22	m ² m ²	3135.712	
				RAZEM	3135.712
5	KNNR 6 0110-04 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych gr. 4 cm (podbudowy z destruktu asfaltowego przekruszonego w kruszarce o frakcji od 25mm gr 7 cm) Krotność = 1.75 741.36*4.1	m ² m ²	3039.576	
				RAZEM	3039.576
6	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 741.36*4	m ² m ²	2965.440	
				RAZEM	2965.440
7	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - obsypanie poboczy 741.36*2*0.5	m ² m ²	741.360	
				RAZEM	741.360
8	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 741.366*0.3*2	m ² m ²	444.820	
				RAZEM	444.820