
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kały- Czarnożyty-Michałków na dz. nr ewid. 96,169 od km 0+000 do km 0+960
ADRES INWESTYCJI : Kały
INWESTOR : Gmina Czarnożyty
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Buła
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.960	km km	0.960	
				RAZEM	0.960
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600*4.7+360*4.2+45	m ² m ²	4377.000	
				RAZEM	4377.000
3	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (grubość warstwy 12cm) Krotność = 0.6 4377	m ² m ²	4377.000	
				RAZEM	4377.000
4	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 600*4.6+360*4.1+45	m ² m ²	4281.000	
				RAZEM	4281.000
5	KNNR 6 0110-04 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych gr. 4 cm (podbudowy z destruktu asfaltowego przekruszonego w kruszarce o frakcji do 25mm gr 7 cm) Krotność = 1.75 4281	m ² m ²	4281.000	
				RAZEM	4281.000
6	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 600*4.5+360*4+45	m ² m ²	4185.000	
				RAZEM	4185.000
7	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - obsypanie poboczy (600*0.75+360*0.5)*2	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
8	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 960*0.3*2	m ² m ²	576.000	
				RAZEM	576.000