
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Łagiewniki - etap II od km 1+350 do km 1+862,50
ADRES INWESTYCJI : Czarnożyły
INWESTOR : Gmina Garnożyły
ADRES INWESTORA : Czarnożyły 48 98-310 Czarnożyły
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Buła
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.5125	km	0.513	
				RAZEM	0.513

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	PODBUDOWA				
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 512.5*5+50	m ²	2612.500	
				RAZEM	2612.500
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³		
d.2	0107-02	382.82	m ³	382.820	
				RAZEM	382.820

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	NAWIERZCHNIA				
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	512.5*4.5	m ²	2306.250	
				RAZEM	2306.250
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna) GRUBOŚĆ 5 CM Krotność = 1.25 512.5*4.5	m ²	2306.250	
				RAZEM	2306.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	POBOCZA I ZJAZDY				
6	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.4	0204-05	512.5*0.5*2+50	m ²	562.500	
				RAZEM	562.500
7	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.4	0507-01	512.5*0.5*2	m ²	512.500	
				RAZEM	512.500
8	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m ²		
d.4	0507-02	Krotność = 10 512.5*0.5*2	m ²	512.500	
				RAZEM	512.500