

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV:

Nazwa robót: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową w miejscowości Gromadzice - Murowaniec - dz. nr 386 i 515

Inwestor: Gmina Czarnożyły

PRZEDMIAR

Strona 1

05-10-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Przebudowa drogi wraz z przebudową zjazdu		
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,480
1	20	KNR 231-10-04-04-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m <sup>2</sup>	1920,000
1	30	N006-01-13-04-00	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 grub 8 cm	m <sup>2</sup>	1920,000
1	40	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 grub 7 cm	m <sup>2</sup>	1920,000
1	50	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m <sup>2</sup>	1440,000
1	60	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm (krotność 2)	m <sup>2</sup>	2880,000
1	70	N006-01-13-05-00	Warstwa destruktu grub 10 cm (krotność 0,5)	m <sup>2</sup>	240,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar	480*0,5*2*0,5		240,000