

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej na dz. o nr ewid. 311 i 709 w Lagiewnikach o długości 800m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty drogowe				
1	KNR 2-31 1004/07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	3.200,00
2	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.200,00
3	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	3.200,00
4	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie	m2	800,00
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Analogia. Pobocze z destruktu bitumicznego (materiał Wykonawcy).	m2	800,00