
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys OFERTOWY

Obiekt Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
 nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja Czarnożyły, dz. Nr ewid. 292
Inwestor Gmina Czarnożyły, Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,617
Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³	m ³	29,03
3	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m ³	29,03
4	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m ³	29,03
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi	m ³	593,94
		346,97-29,03+276	razem	593,94
Konstrukcja drogi				
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	2.221,18
7	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm.	m ²	690
8	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²	690
9	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm	m ²	690
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych	m ²	2.221,18
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych	m ²	2.221,18
12	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m ²	2.221,18
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	2.221,18
14	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.850,99
15	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1.850,99
Pobocze				
16	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm.	m ²	617
17	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	617
Oznakowanie				
18	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	1
19	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych - znak A-7 na włączeniu w DK45	szt	1
Roboty inne				

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1

Kosztyorys

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,617		
Roboty ziemne						
2	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³	m ³	29,03		
3	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m ³	29,03		
4	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m ³	29,03		
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi	m ³	593,94		
Konstrukcja drogi						
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	2.221,18		
7	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm.	m ²	690		
8	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²	690		
9	KNR 6 0111/01	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm	m ²	690		
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych	m ²	2.221,18		
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych	m ²	2.221,18		
12	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m ²	2.221,18		
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	2.221,18		
14	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.850,99		
15	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1.850,99		
Pobocze						
16	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm.	m ²	617		
17	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	617		
Oznakowanie						
18	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	1		
19	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych - znak A-7 na włączeniu w DK45	szt	1		
Roboty inne						
20		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		

Kosztorys

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					Ogółem kosztorys	

Tabela elementów

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Konstrukcja drogi	
	Pobocze	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
		Razem
		Podatek VAT 23%
		Ogółem kosztorys